



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

VOLUMETRIA: 2019

FECHA: 23 DE MAYO DEL 2019

DESCRIPCION: PRESUPUESTO READECUACION COMEDOR SALON DE PROFESORES DE FISICA.

LUGAR: FACULTAD DE INGENIERIA

ESPECIF.: A TODO COSTOS

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
<b>I.-</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.1.-	Desmante puerta de madera(0.87x2.09)	1.00	Uds			
1.2.-	Desmante plafón existente	22.42	M <sup>2</sup>			
1.3.-	Desinstalación lámparas fluorescentes 2'x4'	2.00	Uds			
<b>II.-</b>	<b>MUROS Y REVESTIMIENTO</b>					
2.1.-	Confección muro de sheetrock	6.50	M <sup>2</sup>			
2.2.-	Zócalo	4.10	ML			
2.3.-	Muro soporte bajo meseta	6.50	M <sup>2</sup>			
2.4.-	Pañete muro soporte bajo meseta	13.00	M <sup>2</sup>			
2.5.-	Suministro y colocación meseta de granito natural	2.50	M <sup>2</sup>			
<b>III.-</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
3.1.-	Suministro e instalación lámpara led 2'x4'(A todo costo)	3.00	Uds			
<b>IV.-</b>	<b>PINTURA</b>					
4.1.-	Pintura interior en semigloss	75.00	M <sup>2</sup>			
<b>V.-</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
5.1.-	Suministro e instalación puerta corrediza en cristal martillado sobre aluminio(0.97x2.10)	1.00	Uds			
5.2.-	Suministro y colocación puerta polymetal(0.85x2.10), Incluye Llavín QwickSet	2.00	Uds			
5.3.-	Suministro e instalación plafón PVC (2'x4')	22.42	M <sup>2</sup>			
5.4.-	Pulido y brillo de pisos	22.42	M <sup>2</sup>			
<b>VI.-</b>	<b>BOTE DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA</b>					
6.1.-	Bote de escombros	1.00	P.A.			
6.2.-	Limpieza final	1.00	P.A.			

SUB TOTAL GENERAL RD\$  
DIRECCION TECNICA (10%) RD\$  
TRANSPORTE (3%) RD\$  
IMPREVISTOS (5%) RD\$  
SEGURO Y FIANZA (4%) RD\$

TOTAL GENERAL RD\$

ING. JUAN MATEO MINAYA  
ENC. UNIDAD DE PRESUPUESTOS, EN  
FUNCIONES  
LMR/MB