



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO: 2019

FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2019

DESCRIPCION: PRESUPUESTO, ACONDICIONAMIENTO CUARTO DE COMUNICACIONES DE REDES.

LUGAR: EDIFICIO, SISMOLOGICO.

ESPECIF.: A TODO COSTOS

HOJA: 1

| No.   | PARTIDAS   | CANT. | UD.            | P. U. | VALOR | TOTAL |
|-------|--|-------|----------------|-------|-------|-------|
| I,-   | <b>PRELIMINARES.</b>   |       |                |       |       |       |
| 1.1,- | Desmonte de sheetrock en hueco 2.17mts x 3.70mts                       | 8.03  | M <sup>2</sup> |       |       |       |
|       | Desmonte de plafon en pvc, ( 2.17m x 3.20m)                            | 1.00  | PA             |       |       |       |
| II,-  | <b>VARIOS</b>  |       |                |       |       |       |
| 2.1,- | Suministro y Colocación de durock en hueco (2.17m x 3.70m)             | 8.03  | M <sup>2</sup> |       |       |       |
| 2.2,- | Suministro y Colocación de plafón en pvc 2'x2',                        | 6.94  | M <sup>2</sup> |       |       |       |
| 2.3,- | Suministro y colocación de silicon waterproof en ventana 2.01m x 1.70m | 1.00  | PA             |       |       |       |
| III,- | <b>PINTURA.</b>  |       |                |       |       |       |
| 3.1,- | Semigloss para interior  | 34.43 | M <sup>2</sup> |       |       |       |
| IV,-  | <b>LIMPIEZA Y BOTE</b>   |       |                |       |       |       |
| 4.1,- | Limpieza y bote  | 1.00  | PA             |       |       |       |

SUB TOTAL GENERAL RD\$ -  
DIRECCION TECNICA (10%) RD\$ -  
TRANSPORTE (3%) RD\$ -  
IMPREVISTOS (5%) RD\$ -  
TOTAL GENERAL RD\$ -

M-13-1

ING. MARIANO E. BATISTA  
ENC. UNIDAD DE PRESUPUESTO  
WG/JDOG/MB