

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### “ Adquisición de Bomba de Agua y materiales para su instalación en la Residencia Estudiantil.”

Cantidad	Descripción
01	Bomba de agua centrifuga Franklin Electric, succión de 3" y descarga de 2", con impulsor de bronce, capacidad promedio de 250GPM Vs, 215'TDH (93PSI), con motor trifásico de 20HP, 208-230/460V, Lesson, Siemens o Baldor.
01	Arrancador Magnético size-2, en caja metal Nema-1 corriente en uso 45amp para motor de 20HP, bobina 240v de construcción americana Square-D.
03	B45 Heater Square-D para Arrancador Magnético size-2
01	Protección Térmica DTH-40 de rango de 36-42-50amp.
01	Base para protección térmica DTH-40.
01	Monitor de Fase trifásico 220v JKN.
01	Timer programable (110-220v) DAQCN.
01	Switch de presión d (40-60)PSI Square D original.
01	Tape 3M Super 33.
01	Cerradura "L" con llave Camsco.
01	Manómetro con glicerina de 100PSI Genebre.
01	Control de Aire AV-120.
02	Fitting de 1/4"x1/4" con tuerca y anilla de bronce.
02	Fitting de 3/16"x1/4" con tuerca y anilla de bronce.
10	Pies de tubería de bronce de 1/4".
01	Flota de nivel eléctrica MCA3 20amp con 5mts de cable.

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON SU COTIZACION:

- Alta calidad de los productos ofertados y servicios ofertados (optimo).
- Constancia de Registro de Proveedor del Estado (**RPE**), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (**DGII**), DONDE MANIFIESTE QUE EL Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (**TSS**), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

- Las condición de pago es Crédito a 30 días después de recibida la factura, el solo hecho de presentar su cotización significa que acepta estos términos de pago incluso si su cotización no lo estipula. **(OBLIGATORIO)**
- Su cotización debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total, ITBIS transparentado y total general. **(OBLIGATORIO)**
- Su cotización debe estar a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (RNC: 401004194). **(OBLIGATORIO)**
- El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por la cuenta y responsabilidad exclusiva del oferente que resulte adjudicatario del proceso. **(OBLIGATORIO)**
- **Garantía de lo ofertado.**
- **Incluir Servicio de Instalación. ( Si procede)**
- **No se aceptara cotización con tiempo de entrega INMEDIATA.**
- Las ofertas pueden ser enviadas al correo [compraysuministro@uasd.edu.do](mailto:compraysuministro@uasd.edu.do) y [icanela02@uasd.edu.do](mailto:icanela02@uasd.edu.do) o directamente al Portal Transaccional. **(Opcional)**

#### CRONOGRAMA DE ENTREGA


El oferente tendrá que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificación de adjudicación.

Item No.	Tiempo de Entrega en días hábiles	Cantidad	Descripción de los Bienes
1	15 días laborales.	01	Bomba de agua centrifuga Franklin Electric, succión de 3" y descarga de 2" , con impulsor de bronce, capacidad promedio de 250GPM Vs, 215'TDH(93PSI), con motor trifásico de 20HP, 208-230/460V, Lesson, Siemens o Baldor.
2	15 días laborales.	01	Arrancador Magnético size-2, en caja metal Nema-1 corriente en uso 45amp para motor de 20HP, bobina 240v de construcción americana Square-D.
3	15 días laborales.	03	B45 Heater Square-D para Arrancador Magnético size-2
4	15 días laborales.	01	Protección Térmica DTH-40 de rango de 36-42-50amp.
5	15 días laborales.	01	Base para protección térmica DTH-40.
6	15 días laborales.	01	Monitor de Fase trifásico 220v JKN.
7	15 días laborales.	01	Timer programable (110-220v) DAQCN.
8	15 días laborales.	01	Switch de presión d (40-60)PSI Square D original.
9	15 días laborales.	01	Tape 3M Super 33.

10	15 días laborales.	01	Cerradura "L" con llave Camsco.
11	15 días laborales.	01	Manómetro con glicerina de 100PSI Genebre.
12	15 días laborales.	01	Control de Aire AV-120.
13	15 días laborales.	02	Fitting de 1/4"x1/4" con tuerca y anilla de bronce.
14	15 días laborales.	02	Fitting de 3/16"x1/4" con tuerca y anilla de bronce.
15	15 días laborales.	10	Pies de tubería de bronce de 1/4".
16	15 días laborales.	01	Flota de nivel eléctrica MCA3 20amp con 5mts de cable.

Preparado por:

Revisado por:



Sr. Ilanet Emiliano Canela Melenciano  
Supervisor de la Sección Compras y Contrataciones

