

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“Adquisición y corrección de filtraciones en el segundo nivel del edificio Escuela de Medicina solicitado por el Departamento de Planta Física.”

Cantidad	Descripción
01	Trabajo de Corrección de filtraciones en el segundo nivel del edificio Escuela de Medicina en la terraza encima de la Editora Universitaria. 1.2.-Remoción de piso existente de cerámica + desmonte de lona (3.10x40.7) + 87.6mL. 2.1.-Sondeo y Corrección de tres (03) drenajes. 2.2.-Lavado de la superficie con agua a presión. 2.3.-Desmonte y recolocación de tuberías de muro. 2.4.-Movimiento de catorce (14) compresores de A/A. 2.5.-Completar escalera de metal long. 1.60m ² . 2.6.-Curado de varios puntos de empañete. 3.1.-194.06m ² de aplicación de primer, suministro y colocación de lona asfáltica lisa de poliéster reforzada de alta plasticidad de 4Kg/cm ² , terminado en pintura de aluminio refractaria. (Incluye muro y 0.4m en pared). 4.1.-126.17m ² suministro y colocación de cerámica europea en el exterior, según la indicación de 0.3mx0.30m. 4.2.-87.60mL suministro y colocación de zócalos de cerámica europea. 5.1.-Bote de escombros y limpieza final.

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON SU COTIZACION:

- Alta calidad de los productos ofertados y servicios ofertados (optimo).
- Constancia de Registro de Proveedor del Estado (**RPE**), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (**DGII**), DONDE MANIFIESTE QUE EL Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (**TSS**), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Las condición de pago es Crédito a 30 días después de recibida la factura, el solo hecho de presentar su cotización significa que acepta estos términos de pago incluso si su cotización no lo estipula. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total, ITBIS transparentado y total general. (**OBLIGATORIO**)

- Su cotización debe estar a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (RNC: 401004194). **(OBLIGATORIO)**
- El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por la cuenta y responsabilidad exclusiva del oferente que resulte adjudicatario del proceso. **(OBLIGATORIO)**
- **Garantía de lo ofertado.**
- **Incluir Servicio de Instalación. (Si procede)**
- **No se aceptara cotización con tiempo de entrega INMEDIATA.**
- Las ofertas pueden ser enviadas al correo compraysuministro@uasd.edu.do y icanela02@uasd.edu.do o directamente al Portal Transaccional. **(Opcional)**
- **Método de Evaluación: Calidad por precio.**
- **Disponibilidad de crédito a 30 días.**
- **Se recomienda visitarnos para hacer un levantamiento.**
- **Cualquier información adicional comunicarse con la Ing. Nayarit Arias Díaz al tel.: 829-892-8830**

CRONOGRAMA DE ENTREGA:

El oferente tendrá que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificación de adjudicación.

Item No.	Tiempo de Entrega en días hábiles	Cantidad	Descripción de los Bienes
1	15 días laborales.	01	<p>Trabajo de Corrección de filtraciones en el segundo nivel del edificio Escuela de Medicina en la terraza encima de la Editora Universitaria.</p> <p>1.2.-Remoción de piso existente de cerámica + desmonte de lona (3.10x40.7) + 87.6mL.</p> <p>2.1.-Sondeo y Corrección de tres (03) drenajes.</p> <p>2.2.-Lavado de la superficie con agua a presión.</p> <p>2.3.-Desmonte y recolocación de tuberías de muro.</p> <p>2.4.-Movimiento de catorce (14) compresores de A/A.</p> <p>2.5.-Completar escalera de metal long. 1.60m².</p> <p>2.6.-Curado de varios puntos de empañete.</p> <p>3.1.-194.06m² de aplicación de primer, suministro y colocación de lona asfáltica lisa de poliéster reforzada de alta plasticidad de 4Kg/cm², terminado en pintura de aluminio refractaria. (Incluye muro y 0.4m en pared).</p> <p>4.1.-126.17m² suministro y colocación de cerámica europea en el exterior, según la indicación de 0.3mx0.30m.</p> <p>4.2.-87.60mL suministro y colocación de zócalos de cerámica europea.</p> <p>5.1.-Bote de escombros y limpieza final.</p>

Preparado por:



Revisado por:



Sr. Hanet Emiliano Canela Melenciano
Supervisor de la Sección Compras y Contrataciones





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE PLANTA FÍSICA

SECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO / 2021

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2021.

DESCRIPCION: TRABAJOS CORRECCIÓN DE FILTRACIONES EN EL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO ESCUELA DE MEDICINA (TERRAZA ENCIMA DE LA EDITORA).

LUGAR: SEDE-UASD.

ESPECIF.: A TODO COSTO.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
I.-	PRELIMINARES					
1.2.-	Remoción de piso existente de ceramica + desmonte de lona (3.10x40.7) + 87.6 ml	1.00	M ²			
II.-	MICELANEOS					
2.1.-	Sodeo y correccion de drenajes	3.00	Uds.			
2.2.-	Lavado de la superficie con agua a presion	1.00	P.A.			
2.3.-	Desmonte y recolocacion de tuberias de muro	1.00	P.A.			
2.4.-	Movimiento compresores de A/A	14.00	Uds.			
2.5.-	Completar escalera de metal long. 1.60 M ²	1.60	M ²			
2.6.-	Curado varios puntos con empañete	1.00	P.A.			
III.-	IMPERMEABILIZANTE					
3.1.-	Aplicación de primer, suministro y colocación de lona asfáltica lisa de poliéster reforzado de alta plasticidad de 4Kg/cm ² . terminado en pintura de aluminio refractaria. (incluye muro y 0.4 mts. en pared)	194.06	M ²			
IV.-	PISOS					
4.1.-	Suministro y colocación de ceramica europea en el exterior, según la indicacion de (0.3x0.3 mts)	126.17	M ²			
4.2.-	Suministro y colocación de zocalos de ceramica europea	87.60	MI			
V.-	LIMPIEZA Y BOTE					
5.1.-	Bote de escombros y limpieza final	1.00	P.A.			

SUB TOTAL GENERAL RD\$

DIRECCIÓN TÉCNICA (10%) RD\$

TRANSPORTE (3%) RD\$

IMPREVISTOS (5%) RD\$

SEGUROS Y FIANZAS (4%) RD\$

TOTAL GENERAL RD\$

