

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“Adquisición de Materiales Eléctricos de Alta Tensión para la habilitación de las nuevas oficinas de la Inmobiliaria de la UASD en Engombe.”

Cantidad	Descripción
250	Alambre URD #2 enchaquetado al 33% concéntrico USA.
01	Transformador Pad Mounted 112.5Kva Radial trifásico, norma de EDESUR con el transporte.
01	Poste HPV 40pies 500 DAN, con el transporte e izado.
03	Cut out de 100amp.
03	Pararrayos de 9Kv.
03	Cruceta galvanizada de 6pies.
06	Fleje galvanizado de 37".
03	Cono de alivio #2 exterior.
03	Elbow conector #2.
02	Tubo de 3" PVC SDR-26.
02	Curva PVC de 3".
03	Tubo IMC de 3".
01	Condulet de 3".
01	Adaptador hembra PVC de 3".
02	Curva IMC de 3".
01	Tape de Goma 3M.
02	Tape de Vinil super 33 3M.
250	Alambre 4/0 THHN USA.
04	Tornillo RC de 5/8"x10" con su tuerca.
04	Tornillo pasante 5/8"x10".
03	Tornillo pasante 5/8"x12".
03	Varilla de aterrizaje de 6pies con su conector.
100	Alambre #2 para aterrizaje.
10	Arandela cuadrada 2"x2".

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON SU COTIZACION:

- Alta calidad de los productos ofertados y servicios ofertados (optimo).
- Constancia de Registro de Proveedor del Estado (**RPE**), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (**DGII**), DONDE MANIFIESTE QUE EL Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (**TSS**), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Las condición de pago es Crédito a 30 días después de recibida la factura, el solo hecho de presentar su cotización significa que acepta estos términos de pago incluso si su cotización no lo estipula. (**OBLIGATORIO**)

- Su cotización debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total, ITBIS transparentado y total general. **(OBLIGATORIO)**
- Su cotización debe estar a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (RNC: 401004194). **(OBLIGATORIO)**
- El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por la cuenta y responsabilidad exclusiva del oferente que resulte adjudicatario del proceso. **(OBLIGATORIO)**
- **Garantía de lo ofertado.**
- **Incluir Servicio de Instalación. (Si procede)**
- **No se aceptara cotización con tiempo de entrega INMEDIATA.**
- Las ofertas pueden ser enviadas al correo compraysuministro@uasd.edu.do y icanela02@uasd.edu.do o directamente al Portal Transaccional. **(Opcional)**
- **Método de Evaluación: Calidad por Precio.**
- **Disponibilidad de crédito a 30 días.**
- **Cualquier información técnica adicional comunicarse con el Ing. Franklin De Leon al tel.: 809-854-2129.**

CRONOGRAMA DE ENTREGA:

El oferente tendrá que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificación de adjudicación.

Item No.	Tiempo de Entrega en días hábiles	Cantidad	Descripción de los Bienes
1	15 días laborales.	250	Alambre URD #2 enchaquetado al 33% concéntrico USA.
2	15 días laborales.	01	Transformador Pad Mounted 112.5Kva Radial trifásico, norma de EDESUR con el transporte.
3	15 días laborales.	01	Poste HPV 40pies 500 DAN, con el transporte e izado.
4	15 días laborales.	03	Cut out de 100amp.
5	15 días laborales.	03	Pararrayos de 9Kv.
6	15 días laborales.	03	Cruceta galvanizada de 6pies.
7	15 días laborales.	06	Fleje galvanizado de 37".
8	15 días laborales.	03	Cono de alivio #2 exterior.
9	15 días laborales.	03	Elbow conector #2.
10	15 días laborales.	02	Tubo de 3" PVC SDR-26.
11	15 días laborales.	02	Curva PVC de 3".

12	15 días laborales.	03	Tubo IMC de 3".
13	15 días laborales.	01	Condulet de 3".
14	15 días laborales.	01	Adaptador hembra PVC de 3".
15	15 días laborales.	02	Curva IMC de 3".
16	15 días laborales.	01	Tape de Goma 3M.
17	15 días laborales.	02	Tape de Vinil super 33 3M.
18	15 días laborales.	250	Alambre 4/0 THHN USA.
19	15 días laborales.	04	Tornillo RC de 5/8"x10" con su tuerca.
20	15 días laborales.	04	Tornillo pasante 5/8"x10".
21	15 días laborales.	03	Tornillo pasante 5/8"x12".
22	15 días laborales.	03	Varilla de aterrizaje de 6pies con su conector.
23	15 días laborales.	100	Alambre #2 para aterrizaje.
24	15 días laborales.	10	Arandela cuadrada 2"x2".

Preparado por:

Revisado por:



Sr. Ilanet Emiliano Canela Melenciano
 Supervisor de la Sección Compras y Contrataciones

