

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“ Trabajos de impermeabilizante techo edificio Biblioteca sala II y auditorio UASD-Higüey ”

Cantidad	Descripción
1	Trabajos de impermeabilizante techo edificio Biblioteca sala II y auditorio UASD-Higüey

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON SU COTIZACION:

- Alta calidad de los productos ofertados y servicios ofertados (optimo)
- Constancia de Registro de Proveedor del Estado (**RPE**), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (**DGII**), DONDE MANIFIESTE QUE EL Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (**TSS**), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Las condición de pago es Crédito a 30 días después de recibida la factura, el solo hecho de presentar su cotización significa que acepta estos términos de pago incluso si su cotización no lo estipula. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total, ITBIS transparentado y total general. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe estar a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (RNC: 401004194). (**OBLIGATORIO**)
- El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por la cuenta y responsabilidad exclusiva del oferente que resulte adjudicatario del proceso. (**OBLIGATORIO**)
- **Garantía de lo ofertado.**
- **Incluir Servicio de Instalación. (Si procede)**
- **No se aceptara cotización con tiempo de entrega INMEDIATA.**
- Las ofertas pueden ser enviadas al correo compraysuministro@uasd.edu.do y icanela02@uasd.edu.do o directamente al Portal Transaccional. (**Opcional**)
- **Método de evaluación de oferta:** mejor calidad por precio ofertado

2. CRONOGRAMA DE ENTREGA

El oferente tendrá que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificación de adjudicación.

Item No.	Tiempo de Entrega en días hábiles	Cantidad	Descripción de los Bienes
1	30 días desde la firma del contrato	2,160	Trabajos de impermeabilizante techo edificio Biblioteca sala II y auditorio UASD-Higuey

Revisado por:



SR Ilanet Emiliano Canela Melenciano
Supervisor de la Sección Compras y Contrataciones





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO / 2021

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2021.

DESCRIPCION: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO EDIFICIO BIBLIOTECA SALA II Y AUDITORIO.

LUGAR: CENTRO UASD HIGUEY.

ESPECIF.: A TODO COSTO.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
I.-	PRELIMINARES					
1.2.-	Remoción de lona existente.	1,150.92	M ²			
II.-	DRENAJES					
2.1.-	Sondeo y correccion de drenajes	13.00	Uds.			
2.2.-	Mov. y recolocacion de tuberias electricas	1.00	P.A.			
III.-	IMPERMEABILIZANTE					
3.1.-	Aplicación de Primer, suministro y colocación de lona asfáltica lisa de Poliéster Reforzado de Alta Plasticidad de 4Kg/cm ² o su equivalente. Terminado en Pintura de Aluminio Refractaria.	1,150.92	M ²			
IV.-	LIMPIEZA Y BOTE					
4.1.-	Bote de Escombros (3 camiones de 6m ³)	1.00	P.A.			
4.2.-	Limpieza final	1.00	P.A.			

SUB TOTAL GENERAL RD\$ -

DIRECCION TECNICA (10%) RD\$ -

TRANSPORTE (3%) RD\$ -

IMPREVISTOS (5%) RD\$ -

SEGUROS Y FIANZAS (4%) RD\$ -

TOTAL GENERAL RD\$ -

