

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“Servicio de Corrección de Filtración de Agua en el Techo del edificio N.U. y Trabajos de Impermeabilizante.”

Cantidad	Descripción
01	Servicio de Corrección de Filtración de Agua en el Techo del edificio N.U. y Trabajos de Impermeabilizante.

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON SU COTIZACION:

- Alta calidad de los productos ofertados y servicios ofertados (optimo).
- Constancia de Registro de Proveedor del Estado (**RPE**), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (**DGII**), DONDE MANIFIESTE QUE EL Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (**TSS**), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Las condición de pago es Crédito a 30 días después de recibida la factura, el solo hecho de presentar su cotización significa que acepta estos términos de pago incluso si su cotización no lo estipula. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total, ITBIS transparentado y total general. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe estar a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (RNC: 401004194). (**OBLIGATORIO**)
- El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por la cuenta y responsabilidad exclusiva del oferente que resulte adjudicatario del proceso. (**OBLIGATORIO**)
- **Garantía de lo ofertado.**
- **Incluir Servicio de Instalación. (Si procede)**
- **No se aceptara cotización con tiempo de entrega INMEDIATA.**
- Las ofertas pueden ser enviadas al correo compraysuministro@uasd.edu.do o directamente al Portal Transaccional. (**Opcional**)
- **Método de Evaluación: Calidad por precio.**
- **Disponibilidad de crédito a 30 días.**

CRONOGRAMA DE ENTREGA:

El oferente tendrá que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificación de adjudicación.

Item No.	Tiempo de Entrega en días hábiles	Cantidad	Descripción de los Bienes
1	15 días laborales.	01	Servicio de Corrección de Filtración de Agua en el Techo del edificio N.U. y Trabajos de Impermeabilizante.

Preparado por:

Revisado por:



Sr. Ilanet Emiliano Canela Melenciano
Supervisor de la Sección Compras y Contrataciones





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE PLANTA FÍSICA

SECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO: 2021


FECHA: 02 DE JULIO DEL 2021

DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO NUEVA UNIVERSIDAD (NU).
LUGAR: UASD, SEDE CENTRAL

ESPECIF.: A TODO COSTO

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
I.-	VARIOS					
1.1.-	Remoción de lona existente	406.98	M ²			
1.2.-	Construcción de drenaje en caída libre, incluye terminación	3.00	Uds.			
1.3.-	Curar puntos en muro y tuberías	13.00	Uds.			
1.4.-	Corregir pendiente con doble lona asfáltica	85.00	M ²			
1.5.-	Movimiento de compresores	7.00	Uds.			
1.6.-	Aplicación de primer, suministro y colocación de lona asfáltica 180 de 4 mm, lisa terminada en pintura de aluminio refractario.	441.48	M ²			
II.-	BOTE DE MATERIALES					
2.1.-	Bote de material (1 camión de 8m ³ , incluye carguío)	1.00	PA			
III.-	LIMPIEZA FINAL					
3.1.-	Limpieza final	1.00	PA			

SUB TOTAL GENERAL RD\$
DIRECCIÓN TÉCNICA (10%) RD\$
ITBIS 18% DEL 10% DIRECCIÓN TÉCNICA (18%) RD\$
TRANSPORTE (3%) RD\$
SEGUROS Y FIANZAS (4%) RD\$
IMPREVISTOS (5%) RD\$
TOTAL GENERAL RD\$


ING. NAYARIT ARIAS DÍAZ
ENC. EN FUNCIONES UNIDAD DE PRESUPUESTOS
LMR/MS/HG





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO / 2021

FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2021.

DESCRIPCION: TRABAJOS PARA CORREGIR FILTRACION DE AGUA EN EL TECHO.

LUGAR: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS (NU).

ESPECIF.: A TODO COSTO.


No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
I.-	PRELIMINARES					
1.2.-	Remoción de lona existente en area indicada.	95.00	m ²			
II.-	DRENAJES					
2.1.-	Canalizar agua hacia drenajes (2 puntos)	2.00	Uds.			
2.2.-	Curar perforacion en muros (4 puntos)	4.00	Uds.			
III.-	IMPERMEABILIZANTE					
3.1.-	Aplicación de primer, suministro y colocación de lona asfáltica granular de 4Kg/cm ² , (según la muestra).	95.00	m ²			
3.2.-	Aplicación de cemento plastico (3 puntos)	3.00	Uds.			
IV.-	LIMPIEZA Y BOTE					
4.1.-	Bote de escombros	1.00	P.A.			
4.2.-	Limpieza final	1.00	P.A.			



SUB TOTAL GENERAL RD\$

DIRECCION TECNICA (10%) RD\$
TRANSPORTE (3%) RD\$
IMPREVISTOS (5%) RD\$

TOTAL GENERAL RD\$


ING. NAYARIT ARIAS DIAZ
ENC. EN FUNCIONES UNIDAD DE PRESUPUESTOS
MS/LG/NA

