



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

DESCRIPCION: REMODELACION AULAS DE ENFERMERIA

LUGAR: CENTRO UASD-HIGUEY

ESPECIFICACIONES: A TODO COSTO.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U	VALOR	SUB TOTAL
<b>I.-</b>	<b>PREMILIMARES:</b>					
1.1.-	Desmante de puertas existente.	2.00	Ud.			
1.2.-	Desmante de meseta existente. Dim: 0.60x4.82 mts.	1.00	P.A.			
1.3.-	Demolición de piso existente en granito Esp.: Incluye zocalos, ver plano	120.00	Mt <sup>2</sup>			
1.4.-	Desmante de plafón existente y planchas de plafón existente en área de clinica	1.00	P.A.			
1.5.-	Bote de materiales	1.00	P.A.			
<b>II.-</b>	<b>PISO EN GENERAL:</b>					
2.1.-	Suministro e Instalacion de piso en porcelanato (50x50) antimanchas	125.00	Mt <sup>2</sup>			
2.2.-	Suministro e Instalacion de zocalos	40.00	MI			
<b>III.-</b>	<b>ÁREA: CLINICA</b>					
3.1.-	Suministro e instalacion de granito	60.00	P <sup>2</sup>			
3.2.-	Suministro y colocación de trameria fija a la pared Dimensiones: 0.45x7.49 mts. Incluye terminación	1.00	P.A.			
<b>IV.-</b>	<b>OFICINA DE LA ADMINISTRACION :</b>					
4.1.-	Construcción de muros de Plycem de 11mm, calibre22 (ver dimennsiones en el plano)	16.00	Mt <sup>2</sup>			
4.2.-	Suministro y colocación de puerta en cristal flotante P40 Dimensiones: 0.90x2.10 mts.	1.00	Uds.			
<b>V.-</b>	<b>SALÓN DE AUDIOVISUALES:</b>					
5.1.-	Construcción de muros de Plycem de 11mm, calibre22 (ver dimennsiones en el plano)	30.00	Mt <sup>2</sup>			
5.2.-	Suministro y colocación de puerta en cristal flotante P40 Dimensiones: 0.90x2.10 mts.	1.00	Uds.			
<b>VI.-</b>	<b>MATERNO INFANTIL:</b>					
6.1.-	Construcción d emuros de Plycem de 11mm, calibre22 (ver dimennsiones en el plano)	6.00	Mt <sup>2</sup>			
6.2.-	Suministro y colocación de puerta de polimetal incluye llavin de calidad. Dimensiones: 0.90x2.10 mts. Materno Infantil y Baño	2.00	Uds.			
6.3.-	Suministro y colocación de meseta en granito natural Dimensiones: ver plano	28.00	P <sup>2</sup>			
<b>VII.-</b>	<b>PLAFÓN EN GENERAL:</b>					
7.1.-	Sum y coloc.plafon de PVC 2x2	50.00	Mt <sup>2</sup>			
7.2.-	Suministro de planchas de plafón en área de clinica	50.00	Mt <sup>2</sup>			





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

DESCRIPCION: REMODELACION AULAS DE ENFERMERIA

LUGAR: CENTRO UASD-HIGUEY

ESPECIFICACIONES: A TODO COSTO.

<b>VIII.-</b>	<b>MESETAS: AREAS CLINICA Y MATERNO INFANTIL</b>				
8.1.-	Muros de block 6" Esp.: 8 mechones	6.00	Mts <sup>2</sup>		
8.2.-	Losa en Hormigon e=0.10m 3/8"@0.25m AD 210Kg/cm2	1.00	Mts <sup>3</sup>		
8.3.-	Pañete	10.00	Mts <sup>2</sup>		
8.4.-	Cantos	18.00	MI		
8.5.-	Mochetas	9.00	MI		
8.6.-	Sum.y coloc.de tope en marmolite	60.00	P <sup>2</sup>		
<b>IX.-</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>				
9.1.-	Desmonte de instalacion electrica existente.	1.00	P.A.		
9.2.-	Suministro e instalacion interruptor simple BTICINO.	2.00	Uds		
9.3.-	Suministro e instalacion interruptor doble BTICINO.	1.00	Ud		
9.4.-	Suministro e instalacion interruptor triple BTICINO.	2.00	Ud		
9.5.-	Suministro y colocacion panel LED 2x2 de plafon.	31.00	Uds		
9.6.-	Sum. y colocacion panel LED circular 8"x8" de plafon.	5.00	Uds		
9.7.-	Suministro e instalacion tomacorriente 120V BTICINO, uso comun.	15.00	Uds		
9.8.-	Salida para data	3.00	Uds		
9.9.-	Suministro e instalacion tomacorriente 120V en el techo, para la conexión de un proyector.	1.00	Ud		
<b>X.-</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS: (A TODO COSTO)</b>				
10.1.-	Sum.y colocacion de lavamano quirurgico en área de la Clinica	1.00	P.A.		
10.2.-	Sum.y colocacion de inodoro alargado bco.	1.00	Uds.		
10.3.-	Sum.y colocacion de lavamano 19x17, Bco.	1.00	Uds.		
10.4.-	Tuberias de arrastres	1.00	P.A		
<b>XI.-</b>	<b>PINTURA</b>				
11.-	Sum y coloc. De pintura Semigloss en muros	120.00	M <sup>2</sup>		
<b>XII.-</b>	<b>LIMPIEZA FINAL:</b>				
12.1.-	Bote de escombros (Incluye traslado de material hacia la toma del camion). Aprox. 152 Mt <sup>2</sup> piso existente	1.00	P.A.		
12.2.-	Limpieza final	1.00	P.A.		

SUB TOTAL GENERAL RD\$	0.00
DIRECCION TECNICA 10% RD\$	0.00
TRANSPORTE 3% RD\$	0.00
IMPREVISTOS 5 % RD\$	0.00
SEGURO Y FIANZA 4 % RD\$	0.00
ITEBIS(18% DEL 10% DIRECCION TECNICA)RD\$	0.00



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO**  
**DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA**

**SECCION DE PROYECTOS**

**PRESUPUESTO**

**FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020**

**DESCRIPCION: REMODELACION AULAS DE ENFERMERIA**

**LUGAR: CENTRO UASD-HIGUEY**

**ESPECIFICACIONES: A TODO COSTO.**

**TOTAL GENERAL RD\$**

**0.00**

**PREPARADO POR:**

**ING.NAYARIT ARIAS DIAZ**  
**ENC.EN FUNCIONES UNIDAD DE PRESUPUESTOS**  
**DT/JO**

---

---