



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

VOLUMETRIA / 2019.

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

DESCRIPCION: IMPERMEABILIZANTE DE TECHO COLEGIO UNIVERSITARIO.

LUGAR: UASD-SEDE.

ESPECIFICACIONES: A TODO COSTO.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	SUBTOTAL
I.-	PRELIMINARES					
1.1.-	Remoción Lona Asfáltica Existente	2,122.36	M ²			
II.-	DRENAJES					
2.1.-	Sondeo de Drenajes y Curado.	26.00	Uds.			
2.2.-	Colocar Arañas Tipo Bola en Cada Drenajes	26.00	Uds.			
III.-	IMPERMEABILIZANTE					
3.1.-	Aplicación de Primer, Suministro y Colocación de Lona Asfáltica de Poliéster Reforzado de Alta Plasticidad de 4Kg/cm ² . Terminado en Pintura de Aluminio Refractaria.	2,122.36	M ²			
IV.-	LIMPIEZA Y BOTE					
4.1.-	Limpieza Final y Bote de Escombros (Incluye Carguio a Mano)	1.00	P.A.			

SUBTOTAL GENERAL RD\$

DIRECCION TECNICA (10%) RD\$
TRANSPORTE (3%) RD\$
GASTOS ADMINISTRATIVOS (3%) RD\$
SEGURIDAD SOCIAL (1%) RD\$
IMPREVISTOS (5%) RD\$
SEGUROS Y FIANZAS (4%) RD\$
LIQUIDACION Y PRESTACIONES (1%) RD\$
CODIA (1/1000) RD\$

TOTAL GENERAL RD\$

M-13-1

ING. MARIANO BATISTA
ENC. UNIDAD DE PRESUPUESTOS
LG/EM/MB



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO / 2019

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

DESCRIPCION: CORRECCION FILTRACION EN PARTE DEL TECHO DEL INSTITUTO DE FISICA.

LUGAR: ANTIGUO EDIFICIO DEL SISMOLOGICO.

ESPECIF.: A TODO COSTO.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
I.-	PRELIMINARES					
1.1.-	Remoción de Lona Existente.	88.56	m ²			
II.-	DRENAJES					
2.2.-	Sondeo de Drenajes y Curado.	4.00	Uds.			
III.-	IMPERMEABILIZANTE					
3.1.-	Aplicación de Primer y Suministro y Colocación de Lona Asfáltica de Poliéster Reforzado de Alta Plasticidad de 4Kg/cm ² . Terminado en Pintura de Aluminio Refractaria.	88.56	m ²			
IV.-	LIMPIEZA Y BOTE					
4.1.-	Bote de Escombros	1.00	P.A.			
4.2.-	Limpieza Final	1.00	P.A.			

SUB TOTAL GENERAL RD\$

DIRECCION TECNICA (10%) RD\$

TRANSPORTE (3%) RD\$

IMPREVISTOS (5%) RD\$

TOTAL GENERAL RD\$

M-18-1
ING. MARIANO BATISTA
ENC. UNIDAD DE PRESUPUESTOS
MB/MS/EM