



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO / 2019

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

DESCRIPCION: IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EDIFICIO INSTITUTO GEOGRAFICO UNIVERSITARIO.

LUGAR: ZONA COLONIAL (AL LADO DE LA CASA DE LA RECTORIA).

ESPECIF.: A TODO COSTO.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
I.-	<b>PRELIMINARES</b>					
1.1.-	Remoción de Lona Existente.	858.00	m <sup>2</sup>			
II.-	<b>DRENAJES</b>					
2.2.-	Sondeo de Drenajes y Curado.	9.00	Uds.			
III.-	<b>MOVIMIENTO TUBERIA Y EQUIPOS</b>					
3.1.-	Movimiento de Tuberías en Techo.	1.00	P.A.			
3.2.-	Movimiento de Compresores.	5.00	Uds.			
IV.-	<b>IMPERMEABILIZANTE</b>					
4.1.-	Aplicación de Primer y Suministro y Colocación de Lona Asfáltica de Poliéster Reforzado de Alta Plasticidad de 4Kg/cm <sup>2</sup> . Terminado en Pintura de Aluminio Refractaria.	858.00	m <sup>2</sup>			
V.-	<b>LIMPIEZA Y BOTE</b>					
5.1.-	Bote (Hecho en Fundas y Bajados con Soga, 858.00 m <sup>2</sup> de Lona Removidos)	1.00	P.A.			
5.2.-	Limpieza Final	1.00	P.A.			

SUB TOTAL GENERAL RD\$

DIRECCION TECNICA (10%) RD\$  
TRANSPORTE (3%) RD\$  
IMPREVISTOS (5%) RD\$  
SEGUROS Y FIANZAS (4%) RD\$

TOTAL GENERAL RD\$

M-13-1  
ING. MARIANO BATISTA  
ENC. UNIDAD DE PRESUPUESTOS  
MB/MS/EM



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO**  
**DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA**

**SECCION DE PROYECTOS**

PRESUPUESTO / 2019

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

DESCRIPCION: CORRECCION FILTRACION EN PARTE DEL TECHO DEL INSTITUTO DE FISICA.

LUGAR: ANTIGUO EDIFICIO DEL SISMOLOGICO.

ESPECIF.: A TODO COSTO.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
I.-	<b>PRELIMINARES</b>					
1.1.-	Remoción de Lona Existente.	88.56	m <sup>2</sup>			
II.-	<b>DRENAJES</b>					
2.2.-	Sondeo de Drenajes y Curado.	4.00	Uds.			
III.-	<b>IMPERMEABILIZANTE</b>					
3.1.-	Aplicación de Primer y Suministro y Colocación de Lona Asfáltica de Poliéster Reforzado de Alta Plasticidad de 4Kg/cm <sup>2</sup> . Terminado en Pintura de Aluminio Refractaria.	88.56	m <sup>2</sup>			
IV.-	<b>LIMPIEZA Y BOTE</b>					
4.1.-	Bote de Escombros	1.00	P.A.			
4.2.-	Limpieza Final	1.00	P.A.			

**SUB TOTAL GENERAL RD\$**

DIRECCION TECNICA (10%) RD\$

TRANSPORTE (3%) RD\$

IMPREVISTOS (5%) RD\$

**TOTAL GENERAL RD\$**

M-13-1

ING. MARIANO BATISTA  
ENC. UNIDAD DE PRESUPUESTOS  
MB/MS/EM